Pool einwintern

- **Ausführung**
  - durch Kunden
  - KAPFER GmbH
    - Wartungsvertrag, Zusatz ""einwintern"
    - Auftrag nach Aufwand/Regie
- **Winterbetrieb ja/nein?**
  - nein
    - Becken komplett entleert
      - (ACHTUNG: Auftrieb und Oberflächenschutz beachten!)
    - Becken unter Düsen & SW abgesenkt
    - Becken nach verschließen der Düsen bis UK Skimmer/Rinne gefüllt
  - ja
    - Badebetrieb geheizt16-30°C
    - Badebetrieb als Tauchbecken, frostfrei 5-10° C
- **Entleeren**
  - !! Komponenten STROMLOS machen, am FI-Schalter ausschalten!!
  - Rohrleitungen
    - Einströmung
    - Skimmer
    - Jetstream
    - Attraktionen
    - Technikbereich
    - Nachspeisung
  - Technik
    - Rohre
    - Filter
    - Pumpen
    - Behälter
    - Schläuche!
    - Entnahmearmaturen wie Dusche o. ä.
  - System belüften
    - Umschaltventil auf WINTER stellen
    - Filterentlüftung öffnen
    - Vorsiebdeckel öffnen
    - Ventile öffnen
    - Rückschlagventile auseinanderbauen
    - Niveauregulierung Skimmer demontieren
- **Beckenreinigung**
  - Schmutzrand Wasserlinie
  - Skimmer
  - Vorsiebtopf
    - an Filterpumpe
    - vor Schwallw.-Behälter
  - Rinne
  - Rollo
- **Dosieranlage**
  - Chemikalien frostsicher lagern
  - Schläuche entleeren
  - Elektroden spülen
- **Wasserpflege**
  - Überwinterungsmittel (z. B. PURIPOOL) zugeben
  - Wasserpflegemittel frostsicher lagern
  - Wasserpflegemittelbestandsaufnahme, ggf. Nachkauf für nächste Saison (oft günstigere Preise, da Lagerabverkauf vor Winter)
- **Winterabdeckung**
  - Haube verschiebbar
  - Feste Abdeckung
    - Dach
    - Isolierpaneele, begehbar
  - Rollabdeckung
  - Schutznetz
  - Ohne Abdeckung

kapfer

Wasser ist unser Element